

ZADANIE

Stavba: Výstavba chodníkov a úprava miestnej komunikácie - Dušov

Objekt:

Dátum: 21. 1. 2011

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m ²	101,790		
2	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	101,790		
3	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	173,043		
4	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	173,043		
5	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m ³	m ³	223,740		
6	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	223,740		
7	001	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 6000 m	m ³	396,783		
8	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	396,783		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	396,783		
10	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	202,500		
11	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	20,250		
12	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	202,500		
13	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. 250 mm	m ²	202,500		
14	103	1031110000	Ornica, zemina záhradná	t	41,715		
15	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	202,500		

2 Zakladanie

16	002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	m ²	255,470		
17	693	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m ²	260,579		
18	002	212572111	Lôžko pre trávovod zo štrkopiesku triedeného + obsyp trávovodu	m ³	189,840		
19	002	212755118	Trávovod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm	m	339,000		
20	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	780,390		
21	002	289971222	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky nad 3 do 6 m	m ²	779,700		
22	693	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m ²	1638,095		

5 Komunikácie

23	221	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	508,950	
24	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	576,810	
25	221	596811111	Kladienie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	441,090	
26	592	5922911700	<i>Premac HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 6 cm</i>	m2	445,501	
27	221	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	169,650	
28	592	5922903050	<i>Semmelrock Prídlážba 50/25/8 cm, sivá</i>	ks	178,133	
8 Rúrové vedenie						
29	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	12,600	
30	286	2861101100	<i>Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x 500</i>	ks	13,734	
31	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150	ks	18,000	
32	286	2863100600	<i>PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87°</i>	ks	19,620	
33	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200	ks	18,000	
34	286	2862103200	<i>PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/100 45°</i>	ks	19,620	
35	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	18,000	
36	592	5922948800	<i>Premac BIRCO plus Liniová zberná vpusť</i>	ks	18,000	
37	592	5922950300	<i>Premac prekrytie Zberná vpusť 30/30</i>	ks	18,000	
38	592	5922950500	<i>Premac prekrytie Plechový rošt pozinkovaný pre zbernú vpusť 30/30.</i>	ks	18,000	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
39	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	339,300	
40	592	5922924500	<i>Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá</i>	ks	342,693	
41	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	136,800	
42	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	202,500	
43	592	5921745000	<i>Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30</i>	ks	342,693	
44	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	104,676	
45	221	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	m	339,300	
46	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	339,300	
47	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	41,327	
48	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	206,634	

49	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41,327		
50	006	979131410	Poplatok za uloż.a znešk.stav.sute na určených sklád.-z demol.vozoviek	t	41,327		
		99	Presun hmôt HSV				
51	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1363,154		

Celkom

